

# A39 ANBAU STANDSTREIFEN UND GRUNDERNEUERUNG IN SALZGITTER

Leistungszeitraum	2016 – 2020
Baukosten	ca. 26 Mio. Euro
Auftragswert	ca. 580.000 Euro
Leistungen	Objektplanung Straße (LPH 8): Besondere Leistungen: Örtliche Bauüberwachung, Sicherheits- und Gesundheitskoordination inkl. DGUV 101 – 004 und TRGS 524, Nachtragsmanagement
Streckenlänge	ca. 14 km (AS Lebenstedt-Nord bis Lebenstedt-Mitte und AS Westerlinde bis AS Lichtenfels)
Technische Angaben	Überwiegend Grunderneuerung der vorhandenen Fahrbahn, teilweise nur Asphalt- oder Deckenerneuerung (< 20 %) inkl. Rampen der Anschlussstellen, auf 10 km Anbau von Standstreifen, Neubau Mittelstreifenentwässerung, teilweise Sanierung Mittelstreifenentwässerung mit Inliner, z. T. Herstellung von Dämmen größer als 10 m, Einbau von 60.000 m <sup>3</sup> Dammschüttmaterial, ca. 300.000 m <sup>2</sup> Asphalt, Markierungen, Beschilderung, kompletter Neubau der passiven Schutzeinrichtungen nach aktueller RPS, provisorische Verbreiterung der Fahrbahn für Verkehrsumlegung, kleinere Maßnahmen an Ingenieurbauwerken (Brücken) wie Fahrbahnübergänge, Kappen Abdichtung, Decken, etc., Herstellung in zwei Bauabschnitten
Auftraggeber	Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Wolfenbüttel Sophienstraße 5, 38304 Wolfenbüttel



**Straßen außerorts**

# **A39 ANBAU STANDSTREIFEN UND GRUNDERNEUERUNG IN SALZGITTER**

